EKSISTERENDE PARKERINGSPLASS

EKSISTERENDE TRÆR BEVARES (KAN BESKJÆRES NØE VED BEHOV)

TURSTI, BARNEHAGE - FRILUFTSOMRÅDE

NATURENG

AVKAST, ventilasjon

SNØ

LÅVEBRU

OVERBYGG 2.ETG

6 STK SYKKEL-P

REGNBED

BRANNOPPSTILLING

EKSISTERENDE HAGE

VANNINGSHUS

EKSISTERENDE PARKERING, BARNEHAGE

INFILTRASJON I SNØ

INNKJØRING, TRUCK

INNGANG, VERKSTED

ARBEIDSOMRÅDE

ADM/ARBEIDSSENTER

INNGANG, GÅRDSBUTIKK

TAKOVERBYGG

TAKFALL

PLAN 2 c+163.00
PLAN 1 c+159.50
PLAN U c+155.70

PLANTEFELT/ DYRKINGSAREAL

VANNOPPSAMLING, TAKVANN

Vis mur maks 50cm

FLAGGSTANG

DRIVHUS UNDER OPPFØRING

EKSISTERENDE OPPHOLDSPLASS

PLANLAGT BALPLASS

EKSITERENDE FRUKTHAGE

FELLES RENOVASJON

EKSISTERENDE VOGNSKUR

VARELEVERING, VERKSTED

INNGANG, BOLIGER

4 STK SYKKEL-P, SPESIALSYKLER

20 STK SYKKEL-P, OVERBYGD

Vis mur mot veg maks 50cm

KOMPOST

UTHUS

HC

NAKUHEL BARNEHAGE

FYLLINGSFOT

NATURENG

EKSISTERENDE TREREKKE BEVARES

N

TEGNFORKLARING

- Eiendomsgrense
- Tiltaksgrense
- Prosjekterte koter 0,5m ekv.
- Eksisterende koter 1m ekv.
- Mur, naturstein
- Rekkverk
- Lavbrekk/grøft
- Omriss brannoppstilling
- Omriss planlagt hagebruksplan

UTENFOR TILTAKSGRENSE

- Eksisterende grusdekke
- Eksisterende staudebed
- Eksisterende barkdekke
- Eksisterende belegningsstein, betong
- Eksisterende gressplen
- Eksisterende hekk
- Eksisterende dyrkningskasser/bed
- Planlagt Hügel

INNENFOR TILTAKSGRENSE

- Kjøresterkt grusdekke
- Gressplen
- Natureng
- Regnbed, lokal infiltrasjon
- Dyrking/plantefelt
- Stabbesteiner, gjenbruk
- Tråkkheller
- Lav lysmast
- Belegningsstein
- Gressarmering, storgatestein
- Grønne infiltrasjonsgrøfter
- Plantefelt/stauder
- Fallforhold
- prosjektert punkthøyde
- Avrenningsretning/ flomvei

Nye trær

Rev	Endring	Utf.	Kontr.	Dato
0	Landskapsplan til rammesøk	NOOVTE	NOTOHO	22.08.2022

Oppdragsgiver: Veidekke Drammen

Utført av: NOOVTE | Kontr. av: NOTOHO

Dato: 22.08.2022 | Ansvarlig: NOTOHO

Tittel: Nedre Sem Låve

Målestokk: 1:200

Format: A1

LANDSKAPSPLAN

Underlag til rammesøknad

Sweco oppdragsnr.: 10231068

Sweco oppdragsleder: NODANA

Tegningsstatus

SWECO

Fagdisiplin	Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-løpenr)	Status	Rev.
LARK	LA100		00